




ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลาง
และการคำนวณราคาากลาง

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement in Place Recycling หมู่ที่ ๓ , ๑๕ และหมู่ที่ ๒๐ ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายณรงค์ เกษประทุม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

.....
.....
.....
.....
.....

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

<p>๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement in Place Recycling หมู่ที่ ๓ , ๑๕ และหมู่ที่ ๒๐ ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง</p>			
<p>๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔,๐๙๘,๙๐๐.๐๐-บาท</p>			
<p>๒. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement in Place Recycling หมู่ที่ ๓ , ๑๕ และหมู่ที่ ๒๐ ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างกำหนด</p>			
<p>๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔,๑๒๐,๖๑๒.๐๐.- บาท</p>			
<p>๕. บัญชีประมาณการราคากลาง</p>			
<p>๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕)</p>			
<p>๕.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)</p>			
<p>๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง</p>			
๖.๑ นายชยุต	กุลสุวรรณ	รองปลัด อบต. ด่านช้าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวกาญจนา	หนูณรงค์	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
๖.๓ นายปกป้อง	จันทร์สุวรรณ	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

จันทิมาพร
 ๒๕๖๐
 ๒๕๖๐
 ๒๕๖๐
 ๒๕๖๐

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

ประเภท ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 โดยวิธี Pavement In - Place Recycling สายท่าปลา

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 214 เมตร หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,070 ตร.ม.

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทุ่งนาตาป็น หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง

แบบเลขที่ 0

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน/บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	339,264.90	1.3624	462,214.50	
2	วัสดุ หินคลุก	174,919.32	1.0700	187,163.67	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
					ราคารวมป้าย
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย			-	ประชาสัมพันธ์แล้ว
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ก่อนปรับยอด)			649,378.17	
	คิดเป็นเงินประมาณ (หกแสนสี่หมื่นเก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน)			649,378.00	ปรับยอดวงเงินแล้ว
<input type="checkbox"/>	ขนาดหรือเนื้อที่	1,070.00	ตารางเมตร		
<input type="checkbox"/>	เฉลี่ยราคาประมาณ	606.00	ต่อตารางเมตร		

ลงชื่อ..... ปกป้อง.....ผู้ประมาณราคา

(นายปกป้อง จันท์สุวรรณ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน/รท.พ.อ.กองช่าง

ลงชื่อ..... ปรชช.....ประธานกรรมการ

(นายชูยศ กุลสุวรรณ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง

ลงชื่อ..... ปรชช.....กรรมการ

(นางสาวกาญจนา หนูบุรีรัมย์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ลงชื่อ..... ปกป้อง.....กรรมการ

(นายปกป้อง จันท์สุวรรณ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน/รท.พ.อ.กองช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 โดยวิธี Pavement In - Place Recycling สายท่าปลา

กว้าง 5 เมตร ยาว 214 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,070 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทุ่งนาตาเป็น หมู่ที่ 3 ตำบลค้ำช้าง อำเภอค้ำช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลค้ำช้าง 4 สิงหาคม 2560

ประมาณราคาโดย นายปกป้อง จันทร์สุวรรณ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ	ค่าแรงงาน	ค่าวัสดุ+ค่าแรง	ราคารวม	หมายเหตุ
1	หินคลุก	385.20	ลบ.ม.	454.10	-	454.10	174,919.32	เครื่องจักรกล
	รวมค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน						174,919.32	อบต.ค้ำช้าง
2	Pavement in Recycling							
	งาน Pavement in Recycling	1,070.00	ตร.ม.	93.11	-	93.11	99,627.70	
3	งานผิวจราจร							
	งานผิวจราจร	1,070.00	ตร.ม.	16.16	6.63	22.79	24,385.30	
	งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 0.05 ม.	1,070.00	ตร.ม.	171.90	14.19	186.09	199,116.30	
4	งานติดตั้งจราจร							
	สีเทอร์โมพลาสติก	55.64	ตร.ม.	290.00	-	290.00	16,135.60	
	รวมค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน						339,264.90	

ลงชื่อ.....^๗ ปกป้องผู้ประมาณราคา

(นายปกป้อง จันทร์สุวรรณ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี		
<input type="checkbox"/> ประเภท	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ 15 สายบ้านหินลาด โดยวิธี Pavement In - Place Recycling		
	กว้าง 5 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.05 เมตร	หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม.	
<input type="checkbox"/> เจ้าของ	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง		
<input type="checkbox"/> สถานที่ก่อสร้าง	บ้านหินลาด หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี		
<input type="checkbox"/> หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง		
<input type="checkbox"/> แบบเลขที่	0		
<input type="checkbox"/> ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4 จำนวน	1	แผ่น
<input type="checkbox"/> ประมาณราคาเมื่อวันที่	4 สิงหาคม 2560		

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน/บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	648,740.00	1.3624	883,843.38	
2	วัสดุ หินคลุก	414,979.20	1.0700	444,027.74	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
					ราคารวมป้าย
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย			-	ประชาสัมพันธ์แล้ว
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ก่อนปรับยอด)			1,327,871.12	
	คิดเป็นเงินประมาณ (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาท)			1,327,871.00	ปรับยอดวงเงินแล้ว
<input type="checkbox"/>	ขนาดหรือเนื้อที่	2,000.00 ตารางเมตร			
<input type="checkbox"/>	เฉลี่ยราคาประมาณ	663.94 ต่อตารางเมตร			

ลงชื่อ..... ปกป๊องผู้ประมาณราคา
(นายปกป๊อง จันท์สุวรรณ)

ลงชื่อ..... [Signature]ประธานกรรมการ
(นายชูยศ กุลสุวรรณ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน/ร.ก.ผอ.กองช่าง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง

ลงชื่อ..... [Signature]กรรมการ
(นางสาวกาญจนา หนูอนุรักษ์)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ลงชื่อ..... ปกป๊องกรรมการ
(นายปกป๊อง จันท์สุวรรณ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน/ร.ก.ผอ.กองช่าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหมู่ที่ 15 สายบ้านหินลาด โดยวิธี Pavement In - Place Recycling กว้าง 5 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.05 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหินลาด หมู่ที่ 15 ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

ประมาณราคาโดย นายปกป้อง จันทร์สุวรรณ

4 สิงหาคม 2560

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ	ค่าแรงงาน	ค่าวัสดุ+ค่าแรง	ราคารวม	หมายเหตุ
1	หินคลุก	720.00	ลบ.ม.	576.36	-	576.36	414,979.20	เครื่องจักรกล
	รวมค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน						414,979.20	อบต.ด่านช้าง
2	Pavement in Recycling							
	งาน Pavement in Recycling	2,000.00	ตร.ม.	93.20	-	93.20	186,400.00	
3	งานผิวจราจร							
	งานไฟร์ม โคล์ท	2,000.00	ตร.ม.	16.17	6.63	22.80	45,600.00	
	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 0.05 ม.	2,000.00	ตร.ม.	179.10	14.19	193.29	386,580.00	
4	งานตีเส้นจราจร							
	สีเทอร์โมพลาสติก	104.00	ตร.ม.	290.00	-	290.00	30,160.00	
	รวมค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน						648,740.00	

ลงชื่อ..... *ปกป้อง*ผู้ประมาณราคา

(นายปกป้อง จันทร์สุวรรณ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน ศึกษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง อำเภอคำชะอี จังหวัดสุพรรณบุรี

<input type="checkbox"/> ประเภท	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหนาที่ 20 โดยวิธี Pavement In - Place Recycling ต่อจากเดิม - บริเวณโรงเรียนพิเศษ ปรบเทพ
	กว้าง 5 เมตร ยาว 650 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,250 ตร.ม.
<input type="checkbox"/> เจ้าของ	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง
<input type="checkbox"/> สถานที่ก่อสร้าง	บ้านโป่งข่อยสมอทอง หมู่ที่ 20 ตำบลบ้านช้าง อำเภอคำชะอี จังหวัดสุพรรณบุรี
<input type="checkbox"/> หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง
<input type="checkbox"/> แบบเลขที่	0
<input type="checkbox"/> ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
<input type="checkbox"/> ประมาณราคาเมื่อวันที่	4 สิงหาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน/บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	1,052,545.00	1.3624	1,433,987.31	
2	วัสดุ หินคลุก	662,968.80	1.0700	709,376.62	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
					ราคารวมป้าย
	ป้ายประชาสัมพันธุ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย			-	ประชาสัมพันธุ์แล้ว
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ก่อนปรับยอด)			2,143,363.92	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันสามร้อยหกสิบสามบาท			2,143,363.00	ปรับยอดวงเงินแล้ว
<input type="checkbox"/>	ขนาดหรือเนื้อที่	3,250.00 ตารางเมตร			
<input type="checkbox"/>	เฉลี่ยราคาประมาณ	659.50 ต่อตารางเมตร			

ลงชื่อ.....ป.ป.๑๗.....ผู้ประมาณราคา

(นายปกป็อง จันทรสุวรรณ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน/ร.ก.ผอ.กองช่าง

ลงชื่อ.....[Signature].....ประธานกรรมการ

(นายชูยศ กุลสุวรรณ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง

ลงชื่อ.....[Signature].....กรรมการ

(นางสาวกาญจนา หนูอนุรักษ์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ลงชื่อ.....ป.ป.๑๗.....กรรมการ

(นายปกป็อง จันทรสุวรรณ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน/ร.ก.ผอ.กองช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหนาที่ 20 โดยวิธี Pavement In - Place Recycling ต่อจากเดิม - บริเวณไร่แม่พิศม ประมเทพ

กว้าง 5 เมตร ยาว 650 เมตร หนา 0.05 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,250 ตร.ม.


สถานที่ก่อสร้าง บ้านโป่งขอมของ หมู่ที่ 20 ตำบลบ้านช้าง อำเภอบ้านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง

4 สิงหาคม 2560

ประมาณราคา โดย นายปกป็อง จันทร์สุวรรณ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ	ค่าแรงงาน	ค่าวัสดุ+ค่าแรง	ราคารวม	หมายเหตุ
1	หินคลุก	1,170.00	ลบ.ม.	566.64	-	566.64	662,968.80	เสร็จองค์กรด
	รวมค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน						662,968.80	อเบค.ค่าช่าง
2	Pavement in Recycling							
	งาน Pavement in Recycling	3,250.00	ตร.ม.	93.20	-	93.20	302,900.00	
3	งานฝังจราจร							
	งานพิมพ์มีโค้ท	3,250.00	ตร.ม.	16.16	6.63	22.79	74,067.50	
	งานสีทางแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 0.05 ม.	3,250.00	ตร.ม.	178.60	14.19	192.79	626,567.50	
4	งานติดตั้งจราจร							
	สีเทอร์โมพลาสติก	169.00	ตร.ม.	290.00	-	290.00	49,010.00	
	รวมค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน						1,052,545.00	

ลงชื่อ..........ผู้ประมาณราคา

(นายปกป็อง จันทร์สุวรรณ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง